

Kod produktu: MF104S6ES

Przyłącze naścienne z gwintem wew. łączniki i odpływ Prevost G3/4 MF 104S6ES

975,89 zł

~~**1 084,33 zł**~~

Przyłącze naścienne z gwintem wew. łączniki i odpływ Prevost G3/4 MF 104S6ES

Dane techniczne:

- wlot BSPP z gwintem wew.: G 3/4
- wymiary: **A** - 78 mm, **B** - 180 mm, **C** - 63 mm, **D** - 125 mm, **E** - 6.5 mm
- wylot: 6 x ESI 07
- technologia: system bezpieczeństwa One push" (unika biczowania węża)
- wyposażony w: spust ręczny
- ciśnienie operacyjne: 2 - 12 bar
- natężenie przepływu przy 6 barach: 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar)
- temperatura: -15°C to +70°C
- profil europejski: 7.4 mm
- materiał: stop aluminium

Mocowania ścienne są umiejscowione na rurze spustowej, **zapewniają bezpieczne i szybkie złącze pojedyncze lub podwójne**.

- Wytrzymałe cztero-punktowe kotwiczenie do ściany
- Różne profile łączeniowe
- Wytrzymałe cztero-punktowe kotwiczenie do ściany
- Wyposażony w ręczny spust kondensatu
- Wylot powietrza: dwa złącza bezpieczeństwa uruchamiane za pomocą pojedynczego wciśnięcia
- Złącze przeciw - odgięciowemu urazowi kręgosłupa zgodne z wymogami ISO 4414
- Nawigacyjny korpus pozwalający na przesunięcie pozycji włącznika
- Szybkie i proste podłączanie i odłączanie

Firma Prevost oferuje różnorodne rozwiązania instalacji sprężonego powietrza.

Firma Prevost projektuje i wytwarza w 100% aluminiowe złącza PPS1 aby mieć pewność, że są **najbardziej kompaktowe i najskuteczniejsze na rynku. Nowa koncepcja** - rury trzymają się mocno w złączce za pomocą **„PPS Grip Concept".** Ta nowa koncepcja bazuje na zastosowaniu pierścienia z zębami, wykonanego ze stali nierdzewnej, który idealnie wsuwa się w aluminium. **Nowy wyprofilowany kształt oraz teflonowe uszczelnienie** gwarantuje perfekcyjnie szczelne działanie instalacji.

Cała instalacja Systemu Rurowego Prevost wraz ze wszystkimi złączami jest **kompaktowa, lekka i odporna na korozję**. **System jest szybki i prosty w instalacji** a przede wszystkim może zostać niezwłocznie napełniony i uruchomiony. System Rurowy Prevost zapewnia:

• zasilanie **czystym, wysokiej jakości powietrzem**
• **szczelną** instalację z **optymalną prędkością przepływu**
• z maksymalnym ciśnieniem roboczym 16 bar.

Instalacja zapewnia długą eksploatację i łatwo może zostać skonfigurowana w taki sposób, aby każde stanowisko pracy było dobrze zasilane, dostępne i zorganizowane.

Zalety nowego asortymentu Systemu Rurowego Prevost:

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**